超详细建材购买时间表

施工阶段	大类	主材	生产周期	购买渠道	准备内容	是否购买
准备阶段	辅助工具	手推车		线上	装修中，搬运各种材料都需要用到	
		卷尺			量房、装修中家具、家电等都需要用到卷尺量位置	
		成品保护膜			地面、门窗需要重点保护，可选用纤维布加针织棉，PVC加针织棉这两种常见型号	
		人字梯			装修时，搬搬抬抬以及工人刷腻子、走水电都需要用到	
		粉笔			在插座定位或确定家具位置时，可直接用粉笔标记在墙上，以便自己及工人确认	
		测距仪			墙面需测量面积，可以和尺子互相印证，不少手机也有这个功能	
		便签贴			用于重要事项留言，贴在重点位置，还可拍照给装修公司留档，避免扯皮	
		下水管保护盖			**下水管道要加防护盖，以免砂石或不明物体掉进去造成堵塞**，否则工人师傅会用破棉布敷衍了事	
		临时马桶			后续卫生间改拆后，解决工人上厕所的问题	
		临时电路			后续装修现场要用电，需提前准备	
		护墙角线			转角处注意做好保护	
		锁			方便不同工种的人开门，以免东西丢失弄不清责任	
		插座电位保护盖			可以在装修的时候起到防灰尘、沙子的作用	
	主材	防盗门	1周	线上	防盗门应有永久性固定标记，尽量选择购买知名品牌的防盗门	
		塑钢窗&断桥铝窗	1周-1个月	网购线下有服务商的品牌，最好直接购买当地	对于一线城市和厂家就在当地的消费者来说，首选直营店；普通玻璃预定大概七天，钢化玻璃供货周期比较长，可能达到一个月左右	
		定制型家具	45天-3个月	线下实体店	定制型家具需要**再次测量，拆改阶段需要先确定定制家具样式及尺寸**；靠谱的本地中小家具定制品牌，价格更实惠	

拆改阶段	主材	中央空调	约1周	线上线下皆可	全屋空调预算三万以上，直接选进口，能买到不错的型号；低于这个预算，与其买质量一般的中央空调，不如**买质量好的国产挂机和柜机**	
		地暖		线下	地暖厂家需提供图纸，进场时三方现场交	
		新风		线下	购买时，重点关注新风的风机，滤网，滤芯及总体设计	
		集成灶		线上线下皆可	看风量、吸力、风压及安全性，尤其是童锁和三重隔热玻璃门，家有孩子的定要注意，机器运转时很烫，避免孩子误触碰或被烫伤	
		整屋净水设备		网购线下有服务商的品牌，最好直接购买当地	必入设备：前置净水器 追求直饮，入口健康：RO膜反渗透净水器无需电源，不产废水，流量充足：超滤净永机	
		热水器		线上线下皆可	1.看是否在这个阶段确定热水器。热水器分燃气热水器及电热水器；如果是电热水器，影响电的部分 2.热水器：购买时要注意安装费，安装辅	
		马桶、台盆、浴室等洁		线下体验之后再网购	该类卫浴洁具重点关注**有无特殊预留水电方式**，若无影响则可等到安装阶段再购买	
		智能开关面板		线上	如果需要安装智能开关面板，需在这个阶段确定，会影响电线的布置	
	辅材	电线电缆		施工方提供	首选阻燃电线（BV）；家庭用到的是3种规格：灯线1. 5mm2、普通插座2. 5mm2、空调和厨卫4mm2、部分烘干机需要用到4mm2、电热水器4mm2	
		线管、电线盒		施工方提供	PVC电线冒主要看线管够不够结实，掰一掰，就能辨别	
		强电箱 弱电箱		线上线下皆可	强电箱距地面高度应在1. 6m-1. 8m之间，太低对孩子来说不安全，太高不方便。弱电箱距地高度为0. 3m-0. 4m，二者不宜紧密相邻，最好大于0. 3m，避免弱	
		水管		施工方提供	重点看管壁够不够厚、够不够光滑	
		网线		网购	装修公司默认配备的网线一般部会拖累网速，建议自购，选择六类或者超六类级别的	
		水泥、砂子	1天	施工方提供	一般不需要提前预订，小区附近有卖，水泥**主要看外包装，生产日期别太久**，三个月内生产的“新鲜”水泥效果最好	
		墙固地固			有防潮作用，防止墙面起灰；增加后期腻子与增体的粘着力；好的墙固能够稳固墙上的水泥墨，填充水泥中的小孔洞，相当于给墙面穿了一层衣服	

		铁丝网			用防水胶及水泥浆做基层拉毛处理，铺上铁丝网，包工料	
		钢筋			新旧墙体交接处，门窗过梁等位置都需要用到钢筋	
水电阶段	主材	地砖	1周	网购	瓷砖可以多买一点，或者跟商家确定好有存货，防止出现铺装时缺货； 最好跟商家说明多退少补，用多少拆多少，不然商家一般不给退货； **问清楚配送有设有上楼费**	
		墙砖	1周			
		地板	10天	线上线下皆可	1.最好提前10天左右买好地板，地板厚度不同，会影响瓦工后期做地面找平的高度； 2.留意地板的安装费、扣条费等费用，实木地板还有龙骨费	
		门槛石 挡水条 窗台石	5-7天	实体店购买	**门槛石的高度不宜过高**，除了卫生同和客厅的高度大约在5-8mm，其他地方部可以做到与地面齐平；	
		踢脚线		跟门或地板厂家订购	踢脚线的颜色尽量跟门套走 踢脚线材质：木型＞铝合金＞实木和密度板＞PVC	
		油烟机 水槽 等厨房用品	1-2周	网购线下有服务商的品牌	1.不要着急运到家里，否则没地放 2.水槽：买的时候间清楚价格里面是否包含龙头、软管、角阀等五金配件 3.油烟机：首先关注3C标和能效等级；其次，风量是反应油烟机能不能好好工作的最重要的指标；最好选择自带清洁功能的油烟机	
	主材	卫浴五金（花洒、浴霸、龙头等）		网购	**1.浴霸：灯暖型浴霸，若卫浴面积小于4平米，选择2灯型即可，超过4平米可考虑4灯型；风暖型浴霸，根据卫浴大小选择相应功率型号；** **2.花洒：若做墙埋设计，需在水电铺设时确定；如果家有孩子，担心水温不稳定造成烫伤，或者家里同时段洗澡的人多，建议购买恒温花洒；** **3.龙头：若做墙埋设计，需在水电铺设时确定；龙头高度最好能够放进一个面盆或者水桶**	
		小厨宝		网购	即热式小厨宝无需储水，但用电消耗比较大； 储热式小厨宝节能，但储水有限	
		地漏、止逆阀		网购	购买前需确认好下水管管径尺寸（常见40、50、 75mm），地漏尺寸可以偏小，但不能偏大，偏大无法安装	
		防水材料			防水涂料不需要提前预定，防水涂料优于防水布	

	辅材	瓷砖胶		线上线下购买皆可	吸水率低的瓷砖上墙用普通水泥粘不牢，用瓷砖胶更好，但相应价格会比水泥更贵	
		隔音材料			管道吸音板需要粘海绵或聚氯乙烯泡沫板，板材厚度应在1厘米以上	
		发泡胶			适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水，成品门套的安装也需要用到发泡胶	
		勾缝剂			勾缝剂无防水效果，价格和人工费部很便	
		十字卡、Y形卡、瓷砖卡子		网购	十字卡，Y形卡是铺砖神器，有效控制瓷砖之间缝隙的宽度； 瓷砖卡子更适合房间里的大地砖	
瓦工	主材	室内门	提前1个月	网购线下有服务商的品牌	1.预算足够时选实木门，低预算时选实木复合门；卫生同没有干湿分离，预算足够选铝镁合金门，低预算时选塑钢门；卫生间做了干湿分离，选择和普通室内门一样，无需担心潮湿； 2.**做水电时，商家可以来测量房门**；但如果厨卫要做双包，需要铺完砖后来测量厨卫门	
		门锁、门吸等配件		网购	锁具分为A\B\C级，从安全性采看，C级最高，建议购买	
		垭口和门套		网购	普通预算，选择窄门套能兼顾经济和美观；预算充足，可以试试隐形门框	
		浴缸		线下体验之后再网购	购买时要注意浴缸宽度与高度不能同时超过卫生间门洞宽度，否则搬不进来就尴尬了	
		淋浴房玻璃隔断		网购线下有服务商的品牌	在瓦工结束后，进行上门复合尺寸： 间隔墙玻璃厚度选择1cm，承重效果较好，0. 5-0. 8厘米的厚度承重效果适中； 单片玻璃面积不能太大，易造成买全隐患	
		导轨射灯的导轨			需要做暗藏的导轨，需要提前送到现场	
		推拉门的导				
		石膏线		网购	1.没有特别装饰的家，可选不起眼到接近隐形、毫无装饰的款式，凹槽凸槽最好都没有，这样方便打扫卫生； 2.石膏线高度和踢脚线的高度、门槛的宽度应尽量保持一数	
		铝扣板			1.去选购时可以随身带个磁铁，来检测材料是否是纯铝材； 2.厚度不宜低于0. 6毫米，否则容易造成塌腰现象	
		嵌入式筒灯/射灯			**嵌入式筒灯 / 射灯 木工的时候需要提的开孔**	

	辅材	龙骨		施工方提供	一般瓦工铺砖完瓷砖三天后可做吊顶；现有“木方吊度”、“轻钢龙骨吊顶”、“木方+轻钢龙骨用顶”三种形式，木方尽量选用优质软木材，如松木、杉木	
		石膏板\硅钙板			石膏板易受潮变形，不宜安装在浴室或厨房等湿气重的地方；硅钙板可用在厨卫；	
		木工板及钉子	1-2周		一般不需要提前预定	
		无苯万能胶	半天		可粘合防火板及各种木质材料，是木工的必备工具	
		木饰面		线下购买	**买木饰面要看大样，不能仅凭小样决定**	
木工	主材	订购墙纸	15-20天	网购	一般安排在地板安装后，进口壁纸需要提前20天预定	
		厨卫集成吊顶	3-4天	网购	一香漆面是否平整无色差； 二看边，看是否粘连紧密； 三看背面，正规商家会有防伪标示，以及防腐处理	
	辅材	油漆涂料		网购	漆色根据自己喜好来定；注意调色是否收取费用	
		乳胶漆 木器漆		网购	开盖闻味测环保；	
		防火漆、防虫剂		网购	南方地区潮湿，建议购买，防止白蚁入侵	
		美缝剂		线上线下购买皆可	美缝剂外表光洁易于擦拭、更重要的是防水防潮，抗油防污，能有效避免卫生死角；但不能用于卫生间和厨房等经常接触水的区域	
		腻子		施工方提供	好腻子应该更白，粉末也更细腻一些，粘性要更大	
漆工	主材	灯具、如筒灯、射灯、吊灯、吸顶灯等	时间自定，一般3-7天	网购	**灯具最好一次性买全**，节能灯要选质量好的；网购灯具要记得连安装服务一起买，没有的话也可以请电工师傅帮忙，一般按照大小或者个数收费	
		开关面板		网购	PC>ABS；蜂窝框架＞钢制框架；	
		开关插座		网购	**多选大厂及官方旗舰店货品，很多大品牌代理以次充好，尽量避开**；有3C认证的；以五孔插座为价格标准来看，单价30-60元之同的是性价比最高的选择	

		阳台柜		网购	阳台柜作用是作为衣柜或者玄关柜的补充使用，需根据自身需求进行设计	
		晾衣架		网购	隐形抽拉绳适合挂少量的衣服；电动升降晾衣架价格高、体积大；手摇式晾衣架费力不费钱；固定式晾衣架不够灵活，胜在价格便宜	
	辅助工具	滚刷口罩等		线上线下购买皆可	一般不需要提前预定	
安装阶段	**主材**	窗帘	时间自定，除必要大件主材，可入住后慢慢添置	线下体验之后再网购	1.窗帘注意配件； 2.窗帘注意遮光性，建议两头加高2-3cm，减少漏光； 3.最好是线上线下都有店，在线上看完价格，线下购买，实地触摸材质	
		家电		网购	除了必买的家电之外，其余家电可等每年的电商大促再购买	
		家具		线下体验之后再网购	沙发、床垫等需要现场体验过再买 先买必须的，入住之后慢慢添量	
		软装		网购	软装可慢慢添置，常换常新	
	辅材	玻璃胶及胶枪		线下购买	很多五金洁具安装时要打坡璃胶密封	
	辅助工具	地板保护膜		网购	**搬运衣柜、电视柜等最好对地板包个保护**	
		一次性鞋套		网购	搬运家具时，避免弄脏地面	
保洁阶段	**辅助工具**	地板蜡、石膏蜡		网购	入住前，用地板蜡、石膏蜡为地板做一次深度保养	
		清扫工具		线下超市购买	开荒保洁，准备齐全的清扫工具，让家变得干干净净	
		暖气+加湿器		线上	打开暖气空调加温器，把家里温度弄到25度，湿度40以上，密闭一天之后，打开门窗通风	

注：本份文档源自网络分享未找到出处，所以作为赠送，不属于付费资料范围，如有原始作者可与我联系